

Név :  
Frutibonbon Kft.  
Beregsurányi édesipari üzeme

Kelt: 2015. május 20.

A munka leírása:  
Belső úthálózat építés II.ütem

Készítette: Nagy Zoltán

Tervezői költségbeclés

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	.....	.....
1.1 Közvetlen önköltség összesen	.....	.....
2.1 ÁFA vetítési alap	.....	
2.2 Áfa	27.00%	.....
3. A munka ára		.....

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár (HUF)	összesen (HUF) A:	D:
1	<b>210010013411 (ÉNGY)</b> Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, IV. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	<b>30 db</b>	A: .....	.....
			<b>D: .....</b>	.....
2	<b>210010014292 (ÉNGY)</b> Facsemete ültetése, földlabdás vagy konténeres SORBUS AUCUPARIA (Madárberkenye), K10. 200/250 cm	<b>15 db</b>	A: .....	.....
			<b>D: .....</b>	.....
3	<b>210010014314 (ÉNGY)</b> Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, ....dkg/m <sup>2</sup> -.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi erővel EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m <sup>2</sup>	<b>271 10 m<sup>2</sup></b>	A: .....	.....
			<b>D: .....</b>	.....
4	<b>210020014500 (ÉNGY)</b> Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 800,1-1000,0 m között	<b>1.056 m<sup>3</sup></b>	A: .....	.....
			<b>D: .....</b>	.....
5	<b>210030014896 (ÉNGY)</b> Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvény felett	<b>981 m<sup>3</sup></b>	A: .....	.....
			<b>D: .....</b>	.....
6	<b>21-004-4.2.2-0120189 (13) ÖN</b> Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza	<b>1.056 m<sup>3</sup></b>	A: .....	.....
			<b>D: .....</b>	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár (HUF)	összesen (HUF) A:	D:
7	<b>210060015882 (ÉNGY)</b> Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig	1.338 m3	A: .....	.....
			D: .....	.....
8	<b>210080016205 (ÉNGY)</b> Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	2.037 m3	A: .....	.....
			D: .....	.....
9	<b>210110016406 (ÉNGY)</b> Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	1.056 m3	A: .....	.....
			D: .....	.....
10	<b>61-004-1.1-0111001 (1) ÖN</b> Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő dolomit, Z 55/80, Ugod	981 m3	A: .....	.....
			D: .....	.....
11	<b>620020677781 (ÉNGY)</b> Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből LEIER K szegélykő, szürke, 25x15/10x25 cm , Cikkszám: HUTJS1078	57 m	A: .....	.....
			D: .....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységár (HUF)	összesen (HUF) A:	D:
12	<b>631032333683 (ÉNGY)</b> Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt alapréteg készítése (AC), a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel, 4 méter szélességig, AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-80 mm vastagságban terítve Alapréteg AC16 alap 35/50, AC16 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg, zúzalékkal, homokkal	<b>289 m3</b>	A: .....	..... D: ..... .....
13	<b>631032334586 (ÉNGY)</b> Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	<b>189 m3</b>	A: .....	..... D: ..... .....
14	<b>530010599592 (ÉNGY)</b> Körszelvényű, tokos-talpas betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 40 cm LEIER TO TA 40/200 L/I tokos-talpas betoncső, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, integrált gumigyűrűs tömítéssel, Cikkszám: HUTJS1133	<b>15 m</b>	A: .....	..... D: ..... .....
Munkanem összesen:			.....	.....