

Név :  
Fruitbonbon Kft.  
Beregsurányi édesipari üzeme

Kelt: 2015. március 30.

A munka leírása:  
5 m3-es gyűjtőakna

Készítette: Ferencz Béla

| Megnevezés                       | Méret-mennyiség kimutatás |            |
|----------------------------------|---------------------------|------------|
|                                  | Anyagköltség              | Díjköltség |
| 1. Építmény közvetlen költségei  | 0                         | 0          |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 0                         | 0          |
| 2.1 ÁFA vetítési alap            | 0                         |            |
| 2.2 Áfa                          | 27,00%                    | 0          |
| 3. A munka ára                   | 0                         |            |

Aláírás

| <b>Munkanem megnevezése</b>    | <b>Anyag összege</b> | <b>Díj összege</b> |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| Felvonulási létesítmények      | 0                    | 0                  |
| Irtás, föld- és sziklamunka    | 0                    | 0                  |
| Lakatosszerkezetek elhelyezése | 0                    | 0                  |
| Közmű csatornaépítés           | 0                    | 0                  |
| Útpályatartozékok készítése    | 0                    | 0                  |
| <b>Összesen:</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>           |

| Ssz.                      | Tételszám              | Tétel szövege                                 | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|---------------------------|------------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                         | 12-006-3.2-<br>0999999 | Védőeszkázat készítése, Biztonsági védőkorlát | 50     | m      |                   |                 | 0                 | 0               |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                        |   |        |        |                   |                 | <b>0</b>          | <b>0</b>        |

| Ssz.                      | Tételszám                      | Tétel szövege   | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|---------------------------|--------------------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                         | 210020014<br>456               | Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig   | 1      | m3     |                   |                 | 0                 | 0               |
| 2                         | 210030014<br>940               | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m <sup>2</sup> között, 5,5 m mélységig                      | 53,5   | m3     |                   |                 | 0                 | 0               |
| 3                         | 210030015<br>373               | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 41     | m3     |                   |                 | 0                 | 0               |
| 4                         | 210040015<br>416               | Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV.                                 | 100    | m2     |                   |                 | 0                 | 0               |
| 5                         | 210040015<br>462               | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nvékládháza   | 3,5    | m3     |                   |                 | 0                 | 0               |
| 6                         | 21-004-<br>4.1.2-<br>0120189   | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT. Nvékládháza                                  | 1,4    | m3     |                   |                 | 0                 | 0               |
| 7                         | 210080016<br>234               | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%  | 41     | m3     |                   |                 | 0                 | 0               |
| 8                         | 21-011-<br>1.2.1.9-<br>0999999 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. szállítás 4 km-re   | 12,6   | m3     |                   |                 | 0                 | 0               |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                |   |        |        |                   |                 | <b>0</b>          | <b>0</b>        |

| Ssz.                      | Tételszám                    | Tétel szövege  | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|---------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                         | 45-005-<br>2.9.7-<br>0999999 | Szellőcső beépítése 133*4 mm.-s acélső MSz<br>123 szerinti A29 anyagú acélső 300/135x5 mm.-<br>s földembe beépített , a csőre hegesztett befalazó<br>karimával 2700 mm .-s a csővégre 0,25 m <sup>2</sup> 1/0,63<br>mm.-s acélszövet csőbilinccsel való<br><br>rögzítésével A csőfej védelmére d=289/135x8<br>mm.-s l = 300 mm.s szellőzőfej 100x16 mm.-s<br>szellőző réssel terv szerint ellátva d=253/176x8<br>mm.-s felhegesztett rögzítő tárcsára M8x30 mm.-<br>s csvar kötéssel rögzítve d=280x8 mm.-s<br><br>kétszeri KATAPOX mázolással acélső nélkül<br>25,44kg /db tömeggel | 1      | db     |                   |                 | 0                 | 0               |
| 2                         | 45-005-<br>2.9.8-<br>0999999 | Acél szellőzőcső beépítése 133*4 mm.-s<br>kétszeri KATAPOX mázolással  | 3      | m      |                   |                 | 0                 | 0               |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                              |  |        |        |                   |                 | <b>0</b>          | <b>0</b>        |

| Ssz.                      | Tételszám                      | Tétel szövege   | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|---------------------------|--------------------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                         | 53-009-<br>1.9.9               | Vízzárosági vizsgálat, víztartási próba műtárgy feltöltéssel  | 5      | m3     |                   |                 | 0                 | 0               |
| 2                         | 53-011-<br>1.1.1.9-<br>0999999 | D= 250/150 CM.-s műanyag PP-C polipropilén kopolimer műanyag tartály beépítése 60/40 cm.-s lefedhető, lakattal lezárható búvónyílással NA 125 mm.-s acélcső szellőzőnyílással födémen 77 cm vtg tömörítetlen földtakarással terv szerinti csőcsatlakozások aknahágcsoval zsomppal | 1      | db     |                   |                 | 0                 | 0               |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                |   |        |        |                   |                 | <b>0</b>          | <b>0</b>        |

| Ssz.                      | Tételszám        | Tétel szövege   | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|---------------------------|------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                         | 680042343<br>416 | Közúti acél vezetőkorlát tartóoszlop elhelyezése,<br>I-IV. osztályú talajban, betonlappal és<br>földmunkával együtt Közúti acél vezetőkorlát<br>tartóoszlop 1,7 m magas, kiegészítőkkal | 6      | db     |                   |                 | 0                 | 0               |
| 2                         | 680042343<br>486 | Közúti acél vezetőkorlát, korlátelem felszerelése,<br>horganyzott, 4,00 m-es elem Közúti acél<br>vezetőkorlát elem, 4 m-es, A profil  | 6      | db     |                   |                 | 0                 | 0               |
| 3                         | 680042343<br>530 | Közúti acél vezetőkorlát, korlátelem felszerelése,<br>horganyzott, végelem Közúti acél vezetőkorlát<br>végelem, pontyfarok  | 2      | db     |                   |                 | 0                 | 0               |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                  |   |        |        |                   |                 | <b>0</b>          | <b>0</b>        |