

Név :  
Fruitbonbon Kft.  
Beregsurányi édesipari üzeme

Kelt: 2015. március 30.

A munka leírása:  
Nyílt felszínű 1467 m<sup>3</sup>-es tűzivíztározó

Készítette: Ferencz Béla

Megnevezés	Méret-mennyiség kimutatás	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

Aláírás

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Felvonulási létesítmények	0	0
Zsaluzás és állványozás	0	0
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Helyszíni beton és vasbeton munkák	0	0
Szigetelés	0	0
Közmű csatornaépítés	0	0
Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése	0	0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-006-3.2- 0999999	Védőeszkázat készítése, Biztonsági védőkorlát	360	m			0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	150020010 873	Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3 m magasságig	19,3	m <sup>2</sup>			0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	210020014 456	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	137,4	m3			0	0
2	210030015 022	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 250,0 m <sup>2</sup> felett, bármely mélységnél	1063,1	m3			0	0
3	210040015 394	Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10,1-50,0 m	206,4	m3			0	0
4	210040015 566	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT. Nvékládháza	40,6	m3			0	0
5	210040015 663	Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	811,3	m2			0	0
6	210040015 702	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	143,3	m2			0	0
7	210040015 760	Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, töltésrézsűn, bármely talajban (túltöltés: átlag 50 cm vastag)	439,6	m2			0	0
8	210080016 205	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	798,4	m3			0	0
9	21-011- 1.2.1.9- 0999999	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.  szállítás 4 km-re	856,7	m3			0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	310110036 666	Betonfal készítése kézi erővel, XN(H), X0b(H), X0v(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, 25-50 cm vastagság között C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm. m = 6.4 finomsági modulussal	12,3	m <sup>3</sup>			0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-005- 1.4.1.3- 0415706	Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízzintes felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag HDPE vagy FPP szigetelő membrán lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével vagy ragasztással KRITIFLEX BLACK 6070 2000 HDPE 2,0mm vastag, sima felületű szigetelő membrán hulladék tárolók, -lerakók, tározók, gátak, csatornák, alagutak, aléptményi-, mélyépítési szerkezetek folyadék- és gázzáró szigetelésére	1251	m2			0	0
2	48-005- 1.4.1.1- 0115029	Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilm egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen TYPAR SF56 geotextília, nem szőtt műanyagfátyol	94,8	m2			0	0
3	480052059 705	Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőszigetelés rétegeinek leterhelése (ragasztásos vagy mechanikai rögzítések külön tételcsoportban), 5 cm mosott, osztályozott, 16/32 szememéretű kavicsal Osztályozott kavics, OK 16/32 P-TT, Nyékládháza	81,1	m3			0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-009- 1.9.9	Vízzársási vizsgálat, víztartási próba műtárgy esetén	1467	m3			0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	540010633 084	Acélcső szerelése, hegesztett kötésekkkel, földárókban, DN 150 méretig, DN 100 Acélcső MSZ 29/86 A 37 108.0 x 3.6 mm	16,8	m			0	0
2	540010635 181	Csőív szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, DN 100 Forrcsőív varrat nélküli acélcsőből MSZ 2830 A.37. 108x3,6 mm	6	db			0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	820211028 995	Tűzcsapszokrény tartozékainak elhelyezése Csolnoki Szerelvénygyártó nyomócsonkkapocs A-110, 4 1/2" menettel, Csz.: 01 7040 0000 10	3	db			0	0
2	820211029 053	Tűzcsapszokrény tartozékainak elhelyezése Csolnoki Szerelvénygyártó nyomókupakkapocs A-110, Csz.: 01 7044 0000 01	3	db			0	0
3	820211029 186	Tűzcsapszokrény tartozékainak elhelyezése Csolnoki Szerelvénygyártó szűrőkosár lábszeleppel A-110, Csz.: 01 7003 0000 08	3	db			0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>